

ЦЕНТР ПО САПРОПЕЛЮ

ЦЕНТР ПО САПРОПЕЛЮ

Астрахань. ул. Ульянова, 67. тел. +7(8512)732220. 305625. факс +7(8512)305625. E-mail: danil@astranet.ru www.saprex.ru

Технологии и проекты для малого бизнеса, фермерских хозяйств, частных предприятий и семейных кооперативов

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Грунтосмесительная установка ГСУ М-2200

Мобильная грунтосмесительная установка МГСУ М-2200 (Дания) для перемешивания сапропеля, грунта, частично обезвоженного шлама (шламосмесительная установка), смонтированная на удобной для транспортировки стальной раме, на которой установлены смеситель, два бункера для заполнителей, а также оборудованная силосами для подачи сухого реагента из мешков BigBag.

Мобильность и компактность данной установки не имеют аналогов.



Основное оснащение включает в себя следующее оборудование:

- смеситель FIBO INTERCON объемом 2200/1500 л; высота выгрузки 1120 мм
- Броня смесителя HARDOX 400
- водяной бак (500 л) с функцией обогрева и системой дозирования;
- 2 ленточных транспортера для заполнителей;
- бункер предварительного дозирования цемента (1-2 м3);

- 1-2 компактных цементных силоса для BigBag ёмкостью 2-3 м³ с подающими шнековыми транспортёрами;
- насос для подачи химдобавок с объемным дозированием;
- очиститель высокого давления (160 Бар);
- полностью автоматическое управление «SIEMENS» на 25 рецептов с автоматическим расчётом загрузок, ручной и автоматической корректировкой дальнейшего процесса, а также контролем дозирования, допусков и времени.



Краткие технические данные

Производительность, м ³ /час	70
Объём по загрузке, л	2200
Объём по выходу готовой смеси, л	1500
Бункеры для заполнителей, м ³	2 x 2,4 м ³
Вес нетто смесителя, кг	10500
Габаритные размеры, мм (L x W x H)	9000 x 2580 x 2650
Подключение электричества	3 x 380В / 125А
Подключение воды:	3 бар / ¾"
Общее энергопотребление:	70 кВт

Опции (возможна разработка разных комплектаций):

- дополнительные насосы для химдобавок (до 4-х штук);
- компрессорная установка с блоком техобслуживания;
- цементный силос 30-100 т;



- транспортёры для разгрузки смеси: в автобетоносмесители, самосвалы, бетононасосы.

Рабочий проект участка по производству сапропеле-грунтовых смесей на CD или/и бумажном носителе: 140 тыс. руб., типовое решение – 1000 руб. Срок подготовки проекта – 2 мес.

Информация и консультации по тел: +78512732220